

# Tien controlepunten 'Veilige werking en onderhoud gasverbrandingsinstallaties' - Aanbevelingen

Onderdeel	Aspect
<b>Gebouw:</b>	
1            Uitmonding rookgasafvoer	Zit de uitmonding in het juiste uitmondingsgebied? Let op de plaats van de rookgasafvoer in dak/gevel t.o.v. overige toevoer van verbrandingslucht en ventilatielucht
<b>Opstellingsruimte/plaats:</b>	
2            Ventilatie Luchttoevoer, luchtafvoer bij open verbrandingstoestellen	Zijn er voldoende openingen aanwezig voor verbrandingsluchttoevoer en ventilatieafvoer?  Is de woning kierdicht? Is onderdruk aanwezig door ventilatieapparatuur?
<b>Installatie-onderdelen:</b>	
3            Gastoestel	Veiligheid en doelmatigheid: Is volgens de voorschriften van de fabrikant en installatievoorschriften de montage en inbedrijfstelling uitgevoerd?
4            Gastoestel	Wordt onderhoud(sfrequentie) volgens voorschriften van de fabrikant uitgevoerd?
5            Gastoestel	Is de instelling van de branderdruk gecontroleerd?
6            Gastoestel	Vindt een CO meting plaats in de opstellingsruimte in gestapelde bouw?  Kan rookgasrecirculatie (lekkage) met een meting van CO <sub>2</sub> in de verbrandingslucht in een concentrisch systeem worden uitgesloten?  Worden de rookgassen (CO, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> ) gemeten en voldoen de waarden? Is de afstelling gas/luchtkoppeling correct?
7            Individuele rookgasafvoer, verbrandingslucht toevoer	Zijn de montageaspecten beoordeeld (afschot, beugeling, verbindingen, lekkage)
8            Collectieve rookgasafvoer, verbrandingslucht toevoer	Wordt het gemeenschappelijk rookgasafvoersysteem periodiek gecontroleerd?
9            Rookgasafvoer, individueel	Is bij vernieuwing van een afvoergebonden toestel de rookgasafvoer vervangen?
10          Gasinstallatie	Is een beproeving op lekdichtheid bij aanpassing/uitbreiding van de gasinstallatie uitgevoerd? Voldoet de gasinstallatie aan de voorschriften (juiste leidingmaterialen, verbindingen etc.) Zijn stalen gasleidingen in kruipruimten gecontroleerd op corrosie?

*Controlepunten bij oplevering/inbedrijfstelling; 1 t/m 3, 5 t/m 10  
Controlepunten bij onderhoud; 4 t/m 7  
Versie 10 mei 2016*